

**REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VILA
VICENTINA QUADRA DE AREIA**
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA RA-VI

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE CONSUMO (A)
01.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
01.08.000	DESPESAS LEGAIS		
01.08.100	TAXAS		
01.08.110	ART do contrato	vb	1,00
TOTAL DO ITEM			
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01.000	CANTEIRO DE OBRAS		
02.01.100	CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		
01.00.100	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) ENTRADA DE ENERGIA	und	1,00
01.00.101	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 MP/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	und	1,00
01.00.102	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	und	1,00
02.01.102	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	mês	3,00
02.01.103	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	40,00
02.01.200	PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO		
02.01.201	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA	m²	14,40
02.02.000	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
02.02.100	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS/TAPUME/CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	500,00
02.02.101	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (MURETA DE CONTENÇÃO)	m³	9,85
02.02.102	Escavacao mecanica, em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira	m³	300,00
02.02.103	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	309,85
TOTAL DO ITEM			
03.00.000	PAVIMENTAÇÃO		
03.02.100	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	m²	350,24
TOTAL DO ITEM			
04.00.000	QUADRA DE AREIA		
04.01.000	BASE		
04.01.101	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO - DN 100 MM	m	130,00
04.01.102	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA Nº 2	m³	70,00
03.01.103	MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = "25" KN/M	m²	1.000,00
04.01.103	FORNECIMENTO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	240,00
04.01.104	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	240,00
04.01.105	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA	m³	240,00
04.01.106	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	1.080,60
04.02.000	MURO DE CONTENÇÃO		

**REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VILA
VICENTINA QUADRA DE AREIA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA RA-VI**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	LIN	QUANTIDADE
04.02.100	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,	m ²	18,20
04.02.101	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	48,00
04.02.102	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	48,00
04.02.103	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m ³	4,00
04.02.104	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m ³	4,00
04.02.100	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	60,00
04.03.100	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM	m ²	60,00
04.03.100	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (MURETA)	m ²	60,00
04.03.100	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (MURETA)	m ²	60,00
04.04.000	EQUIPAMENTOS		
04.04.101	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	un	1,00
04.04.102	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	un	1,00
04.01.103	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2"	m ²	517,00
04.04.104	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m ²	515,00
04.04.105	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO	m ²	4,00
04.04.106	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO	m ²	2,00
04.05.000	ARQUIBANCADA		
04.05.101	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 (RECUPERAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS)	m ²	50,00
04.05.102	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMÃOS	m ²	120,00
TOTAL DO ITEM			
06.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
06.02.000	DESMOBILIZAÇÃO		
06.02.100	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do caminhão como de servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhão de Carroceria Fixa, a óleo diesel com capacidade útil de 7,5t.	txkm	400,00
06.02.101	Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhão Basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga.	m ³	40,00
TOTAL DO ITEM			

**REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VILA
VICENTINA QUADRA DE AREIA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA RA-VI**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
05.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
05.01.000	PESSOAL		
05.01.100	ENGENHEIRO OU ARQUITETO / JUNIOR - DE OBRA (MENSALISTA) 50%	mês	1,50
05.01.101	ENCARREGADO GERAL (MENSALISTA)	mês	3,00
05.02.000	EPIS		
05.02.100	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL	mês	1,50
05.02.101	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL	mês	3,00
05.02.102	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO	mês	3,00
05.02.103	EPI - FAMÍLIA SERVENTE	mês	3,00
05.03.000	TRANSPORTE		
	DE PESSOAL		
05.03.100	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 04 FUNCIONÁRIOS	mês	3,00
05.04.000	ALIMENTAÇÃO		
	DE PESSOAL		
05.04.100	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 04FUNCIONÁRIOS	mês	3,00
TOTAL DO ITEM			