

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA RA-VI  
REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA SRL QD.01/02 -  
PLANILHA ANEXA 01**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
			CONSUMO (A)
<b>01.00.000</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
01.00.100	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) ENTRADA DE ENERGIA	und	1,00
01.00.101	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	und	1,00
01.00.102	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	und	1,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>			
<b>02.00.000</b>	<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>		
02.00.100	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2"	m²	60,00
02.00.101	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE	un	1,00
02.00.102	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	un	1,00
02.00.104	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE ) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	206,00
02.00.105	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMAOS	m²	600,00
02.00.106	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	m	150,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>			
<b>CUSTO TOTAL</b>			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA RA-VI  
 REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA JARDIM RORIZ  
 PLANILHA ANEXA 02

Administração Regional  
de Planaltina



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
			CONSUMO (A)
<b>01.00.000</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
01.00.100	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXAÇÃO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) ENTRADA DE ENERGIA	und	1,00
01.00.101	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	und	1,00
01.00.102	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	und	1,00
01.00.103	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	40,00
01.00.104	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	4,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>			
<b>02.00.000</b>	<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>		
02.00.101	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	un	1,00
02.00.102	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2"	m²	100,00
02.00.103	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE ) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	m²	380,00
02.00.104	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMAOS	m²	600,00
02.00.105	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	m	150,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>			
<b>CUSTO TOTAL</b>			

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA RA-VI**  
**REFORMA DE QUADRA SETOR RESIDENCIAL LESTE**  
**PLANILHA ANEXA 03**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
			CONSUMO (A)
<b>01.00.000</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
01.00.100	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) ENTRADA DE ENERGIA	und	1,00
01.00.101	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	und	1,00
01.00.102	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	und	1,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>			
<b>02.00.000</b>	<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>		
02.00.100	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2"	m²	60,00
02.00.101	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE	un	1,00
02.00.102	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	un	1,00
02.00.103	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE ) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAÓS). AF_01/2020	m²	308,00
02.00.104	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMAOS	m²	600,00
02.00.105	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	m	150,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>			
<b>CUSTO TOTAL</b>			

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA RA-VI  
REFORMA DE QUADRA VILA BURITIS QUADRA 06  
PLANILHA ANEXA 04**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
<b>01.00.000</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
01.00.100	CENTRO DE MEDIÇÃO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTEÇÃO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL) ENTRADA DE ENERGIA	und	1,00
01.00.101	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 M <sup>3</sup> /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	und	1,00
01.00.102	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	und	1,00
01.00.104	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	m <sup>2</sup>	680,00
01.00.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M <sup>2</sup> / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	68,00
	<b>TOTAL DO ITEM</b>		
<b>02.00.000</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
02.00.100	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, ARMADO EM TELA	m <sup>2</sup>	600,00
02.00.101	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6,00, CM, ARMADO AF_07/2016	m <sup>2</sup>	216,00
	<b>TOTAL DO ITEM</b>		
<b>03.00.000</b>	<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>		
03.00.100	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	un	1,00
03.00.102	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE	un	1,00
03.00.103	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2"	m <sup>2</sup>	180,00
02.00.105	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE ) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m <sup>2</sup>	308,00
02.00.106	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	600,00
02.00.107	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	m	150,00
	<b>TOTAL DO ITEM</b>		
<b>CUSTO TOTAL</b>			

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA RA-VI  
REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS LOTE 02**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
			CONSUMO (A)
<b>01.00.000</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>		
<b>01.08.000</b>	<b>DESPESAS LEGAIS</b>		
<b>01.08.100</b>	<b>TAXAS</b>		
01.08.110	ART/RRT do contrato	vb	1,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>			
<b>02.00.000</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>02.01.200</b>	<b>PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO</b>		
02.01.201	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO	m²	12,00
<b>02.01.200</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>		
02.01.102	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	mês	3,00
02.01.103	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	400,00
02.01.104	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	40,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>			
<b>03.00.000</b>	<b>ELEMENTOS DE URBANIZAÇÃO</b>		
<b>03.01.000</b>	<b>QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>		
03.01.100	QUADRA VILA BURITIS QUADRA 01/02	und	1,00
03.01.101	QUADRA JARDIM RORIZ QUADRA 01	und	1,00
03.01.102	QUADRA SETOR RESIDENCIAL LESTE QUADRA 25	und	1,00
03.01.103	QUADRA VILA BURITIS QUADRA 06	und	1,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>			
<b>05.00.000</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS</b>		
<b>05.01.000</b>	<b>PESSOAL</b>		
05.01.100	ENGENHEIRO OU ARQUITETO / JUNIOR - DE OBRA	mês	1,50
05.01.101	ENCARREGADO GERAL (MENSALISTA)	mês	3,00
<b>05.02.000</b>	<b>EPIS</b>	mês	
05.02.100	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL	mês	1,50
05.02.101	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL	mês	3,00
05.02.102	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO 2X	mês	3,00
05.02.103	EPI - FAMÍLIA SERVENTE 2X	mês	3,00
<b>05.03.000</b>	<b>TRANSPORTE DE PESSOAL</b>		
05.03.100	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 05	mês	3,00
<b>05.04.000</b>	<b>ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL</b>		
05.04.100	ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 05 FUNCIONÁRIOS	mês	3,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>			
<b>CUSTO TOTAL</b>			